

Số: 399/TMBG - BVĐK

Tuyên Hóa, ngày 29 tháng 4 năm 2022

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý các Công ty.

Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đang có nhu cầu lắp đặt hệ thống oxy trung tâm để điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng phải thở oxy, oxy dòng cao và thở máy cho bệnh nhân mắc Covid-19 tại khoa Nội - Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa.

Nay đơn vị thông báo đến các công ty có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu tham gia gửi báo giá cung cấp hàng hóa như sau: *(Có phụ lục kèm theo)*

Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 04/5/2022 đến ngày 11/5/2022 (Trong giờ hành chính)

Hình thức nhận bản báo giá: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Địa chỉ: Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa, tiểu khu Tam Đồng, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Phan Tiến Dũng, Trưởng Khoa Dược, Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa, SĐT: 0919419357

Bệnh viện rất mong nhận được sự tham gia của Quý các Công ty

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Lâm Tuấn Phương

PHỤ LỤC

(Kèm theo thư mời chào giá số: 399/TMBG - BVTH, ngày 29/4/2022)

STT	Danh mục hàng	Mã hàng/Model	Xuất xứ	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)	Ghi chú
1	Bồn oxy hóa lỏng			bồn	1			
	Thông tin chung:							
	Năm sản xuất: 2021 trở về sau							
	Tiêu chuẩn đáp ứng: ISO 9001							
	Thông số kỹ thuật:							
	Loại (Type): Đứng							
	Tổng dung tích : 4800 lít							
	Dung tích rỗng: 4320 lít							
	Tỉ lệ bốc hơi: 0.45%/ngày							
	Áp suất làm việc: 1.6 Mpa							
	Kích thước: 2400x3936 mm							
	Vật liệu vỏ trong: S30408							
	Vật liệu vỏ ngoài: Q345R							
	Cấu hình bao gồm:							
	Bồn oxy hóa lỏng kèm dàn hóa hơi: 01 bộ							
	Bộ điều áp: 01 bộ (Mua tại Việt Nam)							
	Bộ tiết kiệm oxy: 01 bộ (Mua tại Việt Nam)							
2	Ổ khí oxy			bộ	20			
	Thông tin chung:							
	Năm sản xuất: 2021							
	Tiêu chuẩn đáp ứng: ISO13485, ISO 14001:2015 và ISO45001, EC							
	Thông số kỹ thuật:							
	Sử dụng chuyên biệt cho loại khí ôxy							

	Sử dụng bi làm khoá giữ đầu cắm đực							
	Có chế độ khoá đầu cắm đực nhưng chưa cấp khí							
	Chuẩn cắm DIN							
	Áp lực làm việc: 5 bar							
	Cấu hình bao gồm:							
	Ố khí oxy: 01 ỗ							
3	Lưu lượng kế kèm bình làm ấm		6	bộ	20			
	Thông tin chung:							
	- Năm sản xuất: 2021							
	- Tiêu chuẩn đáp ứng: ISO 13485 và EC							
	Thông số kỹ thuật:							
	Lưu lượng kế có mức điều chỉnh: 0 - 15 lít/phút							
	Bình làm ấm có dung tích: 200 ml							
	Chuẩn cắm DIN							
	Cấu hình bao gồm:							
	Lưu lượng kế: 01 bộ							
	Bình làm ấm 200ml: 01 bình							
4	Đầu cắm nhanh khí oxy			chiếc	10			
	Thông tin chung:							
	Năm sản xuất: 2021							
	Tiêu chuẩn đáp ứng: ISO 9001, ISO 13485 và EC							
	Thông số kỹ thuật:							
	Đầu cắm nhanh chuẩn DIN cho khí oxy							
	Đánh dấu phân biệt bằng màu theo tiêu chuẩn							
	Cấu hình bao gồm:							
	Đầu cắm nhanh khí oxy: 01 chiếc							
5	Hệ thống Ống đồng							
	Năm sản xuất: 2021							

	Tiêu chuẩn sản xuất: ISO 9001, ISO 13348							
	Chất liệu: đồng đỏ							
5.1	Cung cấp và lắp đặt ống đồng D15			m	50			
5.2	Cung cấp và lắp đặt ống đồng D22			m	20			
5.3	Cung cấp và lắp đặt ống đồng D28			m	130			
6	Phụ kiện lắp đặt đường ống đồng							
6.1	Cung cấp và lắp đặt măng xông đồng D15			cái	18			
6.2	Cung cấp và lắp đặt măng xông đồng D22			cái	9			
6.3	Cung cấp và lắp đặt măng xông đồng D28			cái	45			
6.4	Cung cấp và lắp đặt tê đồng D15			cái	18			
6.5	Cung cấp và lắp đặt tê đồng D22			cái	2			
6.6	Cung cấp và lắp đặt tê đồng D28			cái	12			
6.7	Cung cấp và lắp đặt côn thu đồng D28-22			cái	10			
6.8	Cung cấp và lắp đặt côn thu đồng D22-15			cái	10			
6.9	Cung cấp và lắp đặt cút đồng D15			cái	54			
6.10	Cung cấp và lắp đặt cút đồng D22			cái	24			
6.11	Cung cấp và lắp đặt cút đồng D28			cái	36			
7	Van cách ly D28		Mua tại Việt Nam	chiếc	2			
8	Lắp đặt giá đỡ ống		Mua tại Việt Nam	cái	80			
9	Hộp nhựa 400x100 bảo vệ đường ống	GA 100/02	Mua tại Việt Nam	m	50			
10	Chi phí kiểm định			HT	1			
TỔNG CỘNG							-	

Ghi chú:

1. Giá chào giá đã bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển và lắp đặt, chưa bao gồm phần công việc xây dựng nhà trung tâm

2. Hàng mới 100%, đúng xuất xứ đã chào

3. Thời gian thực hiện: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

4. Lưu ý: Phần Công việc thuộc xây dựng nhà trung tâm bồn bao gồm các công việc xây dựng (Phần này chưa bao gồm trong dự toán)

Xây dựng bể đặt bồn 3,5x3,5m

Khung nhà bồn: Hàng rào thép B40 kèm mái che và cửa ra vào

Cắt đục đường bê tông không cốt thép rộng 300mm sâu 300mm tạo rãnh chôn ống đi ngầm: 4m

Đào nền đất rộng 300mm sâu 300mm tạo rãnh chôn ống đi ngầm: 26m

Cung cấp và lắp đặt ống HDPE 40/50: 100m